

Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e l'allestimento di spazi interni ed esterni per attività fisica e motoria presso istituti scolastici

R.A. 058_21_PN

Capitolato tecnico e speciale d'appalto

Sommario

1. PREMESSE	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
3. DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO.....	4
4. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DA ALLESTIRE E DELLE ATTREZZATURE DA INSTALLARE.....	6
5. LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA E MONTAGGIO	12
6. GARANZIA	13
7. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.....	14
8. OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE	15
9. PENALI.....	15
9.1. Penale per ritardi nella consegna e installazione (cfr Paragrafo 5)	15
9.2. Penali in caso di ritardo nella sostituzione di articoli non conformi rilevati durante il periodo di garanzia (cfr Paragrafo 6).....	15

1. PREMESSE

Sport e Salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Committente"), in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, intende lanciare un progetto per il potenziamento dell'attività motoria, fisica e sportiva in ambito scolastico attraverso interventi che mirino ad **allestire spazi non convenzionali esistenti all'interno dei plessi scolastici (aule inutilizzate e altre aree) oppure in spazi all'esterni (cortili)**, per permettere lo svolgimento di attività fisica in sicurezza per i bambini.

Gli allestimenti sportivi di spazi non convenzionali sono una soluzione per dare la possibilità agli alunni di effettuare pratica motoria e sportiva nel caso di **scuole primarie senza palestra, laddove interventi strutturali sono difficilmente realizzabili per le caratteristiche degli edifici** ospitanti la sede scolastica.

Il progetto prevede le seguenti tipologie di intervento:

- **Realizzabili sia in aree indoor che outdoor;**
- con soluzioni **multisportive e multifunzionali;**
- **differenziati per metratura** in funzione degli spazi disponibili nel plesso scolastico.

Il progetto prevede interventi potenzialmente rientranti nel campo dell'edilizia libera (art.6 DPR 380/01).

Nell'ambito del progetto sono previsti interventi in 10 scuole relativi alla fornitura e installazione di allestimenti sportivi per lo svolgimento di attività motoria e sportiva nelle Regioni Campania, Lazio e Molise.

Su una scuola, in provincia di Napoli, oltre l'intervento di adeguamento dello spazio interno è previsto l'allestimento anche di uno spazio esterno.

Con il presente appalto il Committente intende procedere all'affidamento della fornitura e installazione di allestimenti sportivi mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sottosoglia.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e allestimento di spazi interni e esterni per attività motoria e sportiva in istituti scolastici privi di palestra.

In particolare, sono richiesti 10 interventi nei seguenti Istituti Scolastici:

Campania, Castellammare di Stabia: scuola primaria IC2 Panzini succursale	Spazio interno	200 mq
Campania, Gragnano: scuola elementare Circolo Didattico 2	Spazio interno ed esterno	40 mq interno 230 mq esterni
Campania, Napoli, quartiere Scampia: scuola IC Pertini	Spazio esterno	500 mq

Campania, Napoli, zona Arenella, confinante con i Quartieri Spagnoli e Rione Mater Dei: scuola IC Vincenzo Cuogo	Spazio esterno	700 mq
Lazio, Roma, quartiere Quadraro: scuola elementare Damiano Chiesa	Spazio interno	45 mq
Lazio, Roma, quartiere la Rustica: scuola elementare Lorena D'Alessandro	Spazio interno	140 mq
Lazio, Roma, quartiere San Basilio: scuola elementare Pratolungo	Spazio esterno	500 mq
Molise, San Giacomo degli Schiavi: scuola primaria B.Croce	Spazio interno	50 mq
Molise, Rionero Sannitico: scuola primaria E.Tonti	Spazio interno	100 mq
Molise, Baranello: scuola G.Barone	Spazio interno	60 mq

come meglio descritti al successivo paragrafo 4.

La fornitura deve intendersi comprensiva delle seguenti attività:

- personalizzazione allestimenti;
- trasporto e consegna in tutto il territorio nazionale;
- Posa in opera pavimentazione sportiva e installazione attrezzature;
- Fornitura e montaggio di sfidi, profili, battiscopa e protezioni murali.

3. DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO

Il Contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali.

L'importo totale posto a base di gara (soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 170.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e prevede n. 4 allestimenti di spazi esterni e n.7 allestimenti di spazi interni dei seguenti Istituti scolastici individuati, come di seguito specificato:

ISTITUTO SCOLASTICO	COSTO BASE
Campania, Castellammare di Stabia: scuola primaria IC2 Panzini succursale	€ 12.000,00
Campania, Gragnano: scuola elementare Circolo Didattico 2	€ 18.000,00
Campania, Napoli, quartiere Scampia: scuola IC Pertini	€ 25.000,00
Campania, Napoli, zona Arenella, confinante con i Quartieri Spagnoli e Rione Mater Dei: scuola IC Vincenzo Cuogo	€ 38.000,00

Lazio, Roma, quartiere Quadraro: scuola elementare Damiano Chiesa	€ 9.000,00
Lazio, Roma, quartiere la Rustica: scuola elementare Lorena D'Alessandro	€ 9.000,00
Lazio, Roma, quartiere San Basilio: scuola elementare Pratolungo	€ 30.000,00
Molise, San Giacomo degli Schiavi: scuola primaria B.Croce	€ 9.000,00
Molise, Rionero Sannitico: scuola primaria E.Tonti	€ 10.000,00
Molise, Baranello: scuola G.Barone	€ 10.000,00
TOTALE	€ 170.000,00

L'importo sopra indicato dovrà intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo del corrispettivo previsto a favore del Fornitore comprenderà ogni onere finanziario necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed ogni ulteriore taxa/onere necessario per l'espletamento delle stesse.

Il Committente, anche ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di utilizzare le somme derivanti dal risparmio ottenuto in sede di gara (Prezzo base – Prezzo offerto) per richiedere ulteriori forniture della medesima natura e specie agli stessi patti, prezzi e condizioni senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

Le somme derivanti dal risparmio ottenuto in sede di gara non sono impegnative e vincolanti per il Committente.

Il Committente non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di mancato utilizzo di tali somme.

L'importo del contratto sarà pertanto pari ad Euro 170.000,00 + IVA così suddiviso:

- importo offerto in sede di gara;
- importo, non impegnativo e vincolante per il Committente, risultante dalla differenza tra l'importo posto a base di gara e l'importo offerto dal Fornitore in sede di gara.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, anche in Istituti Scolastici differenti da quelli oggetto di gara con la possibilità che

siano situati in altre Regioni D'Italia, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DA ALLESTIRE E DELLE ATTREZZATURE DA INSTALLARE

Per ciascuna scuola sono richieste almeno le seguenti forniture:

SCUOLA PRIMARIA IC2 PANZINI SUCCURSALE (SPAZIO INTERNO):

Pavimento interno: 220 mq

Protezioni murali (h.2 mt): 66 ml

Battiscopa: 66 ml

Segnature pavimento: Minivolley, Badminton, Area Mini Basket

Accessori:

- Canestro a muro C001
- Impianto Mini volley C002
- Rete Volley C003
- Set Psicomotorio C004
- Tavolo tennis tavolo C0014
- Porticine Calchetto C005

SCUOLA BARANELLO G.BARONE

Pavimento interno: 60 mq

Protezioni murali (h.2 mt): 25 ml

Battiscopa: 35 ml

Segnature pavimento: Minivolley, Badminton, Area Mini Basket

Accessori:

- Canestro a muro C001
- Impianto Mini volley C002
- Rete Volley C003
- Set Psicomotorio C004
- Tavolo tennis tavolo C0014

SCUOLA ELEMENTARE CIRCOLO DIDATTICO 2 - INTERNO

Pavimento interno: 45 mq

Protezioni murali (h.2 mt): 22 ml

Battiscopa: 30 ml

Segnature: Contorno perimetrale, Area mini basket

Accessori:

- Canestro a muro C001
- Set Psicomotorio C004
- Tavolo tennis tavolo C0014

SCUOLA ELEMENTARE CIRCOLO DIDATTICO 2 - ESTERNO

Pavimento esterno su area cementata: 90 mq

Erba sintetica Erba sintetica (spessore 3cm): 100 mq

Segnature pavimento: Volley, Calciotto, Basket

Accessori:

Impianto Volley C0011

Protezioni Impianto Volley/Salto in alto C006 Rete Volley C003

Porte Calciotto C0012

Rete Calciotto C0013

Canestro Basket C008

Protezione Canestro C009

SCUOLA ELEMENTARE PRATO LUNGO

Pavimento esterno: 550 mq

Protezioni tubi esterni: 120 ml

Segnature campo: Volley, Basket, Calciotto

Accessori:

- Impianto Basket C0010
- Protezioni Impianto Volley/Salto in alto C006
- Impianto Volley C0011
- Rete Volley C007
- Porte Calciotto C0012

- Rete Calchetto C0013

SCUOLA LORENA D'ALESSANDRO

Pavimento interno :140 mq

Protezioni murali / colonna / calorifero (h.2 mt): 50 ml

Battiscopa: 50 ml

Segnature: Mini Volley, Mini Basket

Accessori:

- Canestro a muro C001
- Impianto Mini volley C002
- Tavolo tennis tavolo C0014
- Porticine Calchetto C005
- Rete Volley C003
- Set Psicomotorio C004

SCUOLA VINCENZO CUOCO – ESTERNO CAMPO IN CEMENTO

Pavimento esterno: 750 mq

Protezioni murali (h.2 mt): 66 ml

Battiscopa: 66 ml

Segnature campo: Volley, Basket , Calcio

Accessori:

- Impianto Basket C0010
- Impianto Volley/Salto in alto C006
- Impianto Volley C0011
- Rete Volley C007
- Porte Calchetto C0012
- Rete Calchetto C0013

SCUOLA VINCENZO CUOCO – ESTERNO CAMPO IN PAVIMENTATO

Pavimento esterno: 150 mq

Segnature: Volley, Mini Tennis

Accessori:

- Impianto Volley/Salto in alto C006
- Impianto Volley C0011
- Rete Volley C007

SCUOLA B.CROCE – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

Pavimento interno: 60 mq

Protezioni murali (h.2 mt): 30 ml

Battiscopa: 30 ml

Segnature: Perimetro

Accessori:

Tennis tavolo C0014

Porticine Calchetto C005

SCUOLA E.TONTI

Pavimento interno: 95 mq

Protezioni murali / Caloriferi (h.2 mt): 38 ml

Battiscopa: 38 ml

Segnature: Perimetro

Accessori:

- Tavolo tennis tavolo C0014
- Porticine Calchetto C005
- Set Psicomotorio C004

SCUOLA DAMIANO CHIESA

Pavimento interno: 57 mq

Protezioni murali / Caloriferi (h.2 mt): 30 ml

Battiscopa: 30 ml

Segnature: Perimetro, Area Minibasket

Accessori:

- Canestro a muro C001
- Set Psicomotorio C004

- Tavolo tennis tavolo C0014

SCUOLA DON GUANELLA

Pavimento esterno: 495 mq

Segnature campo: Volley, Calcio , Basket

Accessori:

- Impianto Volley C0011
- Protezioni Impianto Volley/Salto in alto C006
- Rete Volley 5210
- Porte Calcetto C0012
- Rete Calcetto C0013
- Canestro Basket C008

DESCRIZIONE ACCESSORI:

C001: Impianto minibasket a muro su struttura regolabile in altezza, tabelloni in polipropilene, canestri fissi e retine

C002: Coppia pali minivolley in acciaio verniciato con basi zavorrabili, mobili su ruote, facilmente smontabili.

C003: Rete super minivolley in polietilene diametro mm 3, dimensioni cm 650x100, maglia quadra cm 10x10.

C004: Set psicomotorio composto da: 15 funicelle piombate, colorate, cm 250; 15 funicelle per saltelli con contrappeso; 5 palle ritmica colorate; 20 cerchi nylon colorati, diametri diversi; 20 ceppi legno colorati; 20 clavette piccole colorate; 10 sacchetti sabbia, kg 1; 20 bastoni PVC, cm 100-120; 5 base semisferica.

C005: Coppia porte hockey in acciaio verniciato con reti di nylon, dimensioni cm 150x110.

C006: Set completo di protezioni imbottite per impianto multifunzione professionale.

C007: Rete per impianto multifunzione professionale, dimensioni mt 9x1.

C008: Struttura ricreativa basket e minibasket con manovella di regolazione dell'altezza, base in polietilene zavorrabile con ruote, colonna in acciaio verniciato, tabellone in polipropilene, canestro fisso e retina.

C009: Protezione frontale imbottita per strutture basket e minibasket. Pannello in legno imbottito gommapiuma e rivestito PVC. Fissaggio mediante bandelle di velcro.

C0010: Struttura ricreativa monotubolare basket e minibasket con sistema meccanico per la regolazione dell'altezza ed il ripiegamento, struttura in acciaio verniciato mobile su ruote, tabellone

in plexiglas trasparente con spessore mm 15 e dimensione cm 120x90, canestro fisso e retina, protezione frontale.

C0011: Impianto multifunzione professionale per utilizzo gioco volley, minivolley, badminton, tennis e salto in alto. Composto di 2 strutture mobili su ruote gommate con base zavorrata in acciaio zincato, palo di alluminio verniciato con astina centimetrata e cursore scorrevole con ganci di fissaggio rete e supporti per asticella salto in alto e maniglia sul lato posteriore. Bloccaggio del cursore a qualsiasi altezza a mezzo pomello. Rete esclusa.

C0012: Coppia porte per gioco calcestruzzo trasportabili realizzate in tubolare di acciaio verniciato a sezione rotonda, diametro mm 80. Complete di reggirete posteriori di acciaio verniciato, ganci per attacco rete e tasselli per fissaggio al terreno. Dimensioni interne cm 300x200. Modello con pali e traversa saldati tra loro per una maggiore resistenza alle sollecitazioni.

C0013: Coppia reti calcestruzzo cm 300x200 in nylon diametro mm 5 con nodo, profondità cm 100/100, maglia quadra cm 10x10.

C0014: Tavolo tennis tavolo con finitura antiriflesso che consente di giocare a lungo senza affaticare la vista; linee bianche indelebili; piano di gioco in materiali che garantisce un ottimo rimbalzo della pallina sulla superficie; accessori del tavolo, come la rete e il tendirete, fissi e senza necessita di essere smontati nel momento in cui si piega il tavolo; sistema di chiusura automatica con 4 ruote doppie, di cui due rotanti a 360°; palline e porta racchette compresi nel telaio.

DESCRIZIONE PAVIMENTAZIONE DA POSARE PER SUPERFICI SPORTIVE INDOOR E OUTDOOR

La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento sportivo con superficie a doppio livello composto da piastre modulari in copolimeri di polipropilene ad alta resistenza, con agganci smontabile, polivalente.

La pavimentazione sportiva dovrà essere appoggiata su un massetto in cemento o asfalto previa interposizione di materassino speciale elastico di spessore minimo 4,0 mm.

Il pavimento dovrà essere in piastre di polipropilene con protezione UV, con una superficie gofrata e compatta al fine di ottenere una trazione eccellente e un basso rischio di abrasione.

Tale superficie dovrà corrispondere alla normativa 14904: 2006 per le installazioni indoor e alla normativa 14877:2013 per le installazioni outdoor con spessore totale della pavimentazione sportiva di 13 mm.

DESCRIZIONE PROTEZIONI MURALI

Protezione di sicurezza universale atossica e certificata antitrauma in polietilene espanso, certificate ignifughe Classe 1 di reazione al fuoco (norma UNI 9177) a norma UNI EN 913, idonea per interno ed esterno.

I pannelli protettivi devono essere dotati di una buona elasticità e adattabile a qualsiasi supporto e di facile pulitura e manutenzione con normali detergenti non aggressivi.

Antigraffio, resistente ai raggi UV, alle muffe, ai parassiti, alle intemperie.

Dimensioni orientative pannelli: 200 x 100 cm, spessore 2 cm

Peso circa 3 kg per mq

DESCRIZIONE SEGNATURE CAMPO

INDOOR: Segnaletica effettuata con nastro permanente di colori a scelta del committente

OUTDOOR: Segnaletica effettuata a vernice specifica con colori a scelta del committente

DESCRIZIONE BATTISCOPIA

Battiscopa PVC flessibile sgusciato saldabile

Altezza 75 mm | Piede 35 mm | Spessore 3 mm

ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Gli interventi dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di impiantistica sportiva (Norme CONI, norme tecniche UNI EN, ISO per pavimentazioni sportive ed attrezzature sportive, Regolamenti FSN e DSA) ed i materiali dovranno essere provvisti di marcatura CE ove previsto l'obbligo da legge.

Il fornitore dovrà fornire la documentazione attestante il pieno rispetto di quanto sopra rappresentato preliminarmente alla formalizzazione dell'ordine.

5. LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA E MONTAGGIO

A seguito della stipula del Contratto il Fornitore riceverà da parte del Committente, o da figura da questo delegata, indicazioni in merito alla personalizzazione degli articoli in termini di colori e di segnature, ferma restando la responsabilità del fornitore circa la corretta posa in opera.

Le aree di intervento riguardano tutto il territorio nazionale e saranno distribuite tra Centro e Sud Italia.

In particolare, tenendo conto della classificazione territoriale definita da ISTAT, sono di seguito riportate le regioni oggetto di intervento:

Centro (totale n. 3 installazioni)

- Lazio (n.3)

Sud (totale n. 7 installazioni)

- Campania (n. 4);
- Molise (n. 3);

Le attività di consegna, posa in opera e installazione delle attrezzature, dovranno essere garantite in tutti gli Istituti Scolastici in 40 giorni lavorativi dalla Richiesta di fornitura inviata dal Committente a mezzo PEC. In ogni caso le attività demandate al fornitore potranno protrarsi anche dopo il termine di 40 giorni nel caso in cui ci fossero ritardi dovuti al Committente o agli Istituti Scolastici coinvolti.

Sarà richiesta la disponibilità ad effettuare sopralluoghi tecnici in loco, necessari nelle fasi di progettazione, approntamento e realizzazione degli interventi.

Al termine delle attività il Fornitore è tenuto a rilasciare la bolla di trasporto e il certificato di corretta installazione.

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi offerti tutte le attività necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato secondo perfetta regola d'arte, assicurando la perfetta tenuta e sicurezza delle pavimentazioni e delle attrezzature.

La responsabilità dell'installazione resta in capo al Fornitore.

In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e la Richiesta di fornitura, il Fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difformi, o alla consegna dei prodotti mancanti, fermo restando l'applicazione delle penalità indicate al successivo paragrafo 9.1, per ritardo nella consegna, a partire dal giorno lavorativo successivo alla richiesta del Committente.

Tutte le spese di deposito, giacenza, stoccaggio, imballaggio, smaltimento degli imballi, carico e scarico, facchinaggio, consegna e installazione sono a carico del Fornitore e sono già comprese nel prezzo offerto.

Il materiale deve essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008.

La merce viaggia sotto la responsabilità del Fornitore finché non perviene al luogo della consegna e finché non viene materialmente consegnata e montata.

I prodotti richiesti dovranno essere inseriti in idonei imballaggi.

Ciascun imballaggio dovrà riportare all'esterno l'indicazione della tipologia e del numero dei materiali contenuti.

L'imballaggio dovrà essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale.

Tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore.

L'imballaggio sarà a perdere.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (DDT) in duplice copia, sottoscritto dall'incaricato del Committente e riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità.

6. GARANZIA

Il Fornitore assume l'obbligo di garantire al Committente il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per 24 mesi decorrenti dalla consegna o dalla posa in opera dei prodotti (ove prevista), senza alcun onere aggiuntivo.

Il Fornitore è tenuto in particolare:

- a garantire, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare del Committente, che tutti i materiali forniti siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto dal Committente;
- a garantire che tutti i materiali forniti conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi.

La garanzia è comprensiva, quindi, di mano d'opera, oneri di trasferta ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Per i vizi e i difetti rilevati nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare gli articoli segnalati e riproporre la relativa fornitura entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di intervento effettuabile in loco il Fornitore dovrà, a proprie spese, effettuare la riparazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, il Committente potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso.

Nell'ipotesi in cui al precedente comma, il Committente si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

7. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore eseguirà le fasi della fornitura con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, avvalendosi esclusivamente di proprio personale. Il Fornitore risponde direttamente dei danni a persone e/o a cose provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

È pertanto tenuto a osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il Fornitore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante la fornitura.

È, inoltre, direttamente responsabile dell'operato del personale addetto alle singole fasi della fornitura.

Il Fornitore accetta e assume a suo completo ed esclusivo carico l'obbligo e l'onere di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, di osservare integralmente il trattamento economico previsto, indipendentemente dalla struttura e dimensione della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, anche dopo la scadenza del contratto e sino alla sua sostituzione.

Il Committente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Aggiudicatario e i suoi dipendenti.

È obbligo del Fornitore, al termine dell'esecuzione, consegnare al Committente il certificato di corretto montaggio.

8. OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente:

- provvede al coordinamento e alla direzione della fornitura oggetto dell'appalto;
- provvede al controllo contabile e alla regolare esecuzione del presente appalto;
- provvede al pagamento delle fatture entro i termini di legge.

9. PENALI

Il Fornitore deve assumersi l'obbligo del pagamento delle seguenti penali:

9.1. Penale per ritardi nella consegna e installazione (cfr Paragrafo 5)

In caso di ritardo nella consegna e installazione rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 5, verranno applicate le seguenti penali:

- 0,2 % del valore del contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni;
- 0,3 % dell'importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno di completamento dell'installazione.

Le penali sopra indicate verranno altresì applicate anche nell'ipotesi di forniture errate.

9.2. Penali in caso di ritardo nella sostituzione di articoli non conformi rilevati durante il periodo di garanzia (cfr Paragrafo 6)

In caso di ritardo nella sostituzione di articoli non conformi rispetto al termine indicato al precedente paragrafo 7, verranno applicate le seguenti penali:

- 0,1 % del valore del contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato si rimanda alla restante documentazione di gara nonché alle disposizioni contenute nella vigente normativa.

[FINE DOCUMENTO]