

Capitolato Tecnico

Servizio di noleggio dell'allestimento di un palco e di una platea comprensiva di sedute presso il Centrale del Tennis in occasione della rassegna "CentraleLive" durante la stagione estiva 2018 (luglio 2018).

In occasione della rassegna "CentraleLive" presso il Centrale del Tennis, Coni Servizi intende ospitare diverse tipologie di eventi (a titolo indicativo e non esaustivo concerti pop, comici, eventi sportivi etc.) nel mese di luglio 2018.

La conferma del servizio oggetto del capitolato e le relative tempistiche sotto elencate saranno confermate sulla base degli accordi contrattuali con gli organizzatori degli eventi e comunque entro il 30 Maggio 2018.

In tale ambito si rende necessaria una struttura che sia in grado di soddisfare le esigenze di produzione delle diverse tipologie di manifestazioni.

Il progetto, nello specifico, prevede tre assetti (1), (2) e (3) che dovranno essere predisposti dal fornitore secondo le tempistiche riportate nel presente documento.

1. Caratteristiche:

- **Palco (tavola 1)**

Il palco dovrà essere allestito presso il Centrale del tennis all'interno del Parco del Foro Italico in modo tale che siano presenti due diversi assetti:

- Assetto (1) o completo (verso la Nord) con una capienza minima complessiva pari a 6.000 spettatori;
- Assetto (2) o light (verso la Sud) con una capienza minima complessiva pari a 3.450 spettatori;

Il palco dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- apertura boccascena interna compresa tra i 18 e i 19 m;
- profondità tra 12 e 13 m;
- luce tra 12 e 13m;
- presenza di una regia che verrà installata di fronte il palco, in entrambi gli assetti;
- altezza dal piano "campo tennis" tale da consentire:
 1. adeguato dimensionamento della platea, come di seguito descritto;
 2. un agevole accesso per la produzione a livello del piano strada;
 3. che tenga conto delle dimensioni della struttura del Centrale,
 4. un'altezza del palco dal piano della platea di 1,35 m;

Inoltre, dovrà esser garantito un collegamento diretto del palco con i camerini sottostanti e valido per entrambi gli assetti. La larghezza del passaggio dovrà esser pari ad almeno 1,20 metri con un'altezza superiore a 2,5 metri.

La struttura dovrà supportare i seguenti carichi:

- strutture trasversali per un carico di 6 tonnellate;
- sovrastrutture per la parte audio in grado di supportare un carico di 1 tonnellata per parte.

Il palco dovrà essere completo di una copertura del tetto tale da garantire la presenza dei due assetti. Inoltre, devono essere previsti ulteriori teli perimetrali di copertura ed una struttura posizionata alle spalle del palco flessibile al fine di garantire il cambio di assetto con il minor tempo possibile.

Il colore ed il materiale dei suddetti rivestimenti sarà da concordare con Coni Servizi.

- **Platea con sedie**

Si prevede l'allestimento di una platea completamente finita tale da garantire:

- La presenza dei tre assetti (1), (2) e (3);
- allestimento (fornitura e posa in opera) di almeno n. 1.500 sedie appoggiate sul piano di calpestio come da schema indicativo (tav. 1);
- il materiale utilizzato dovrà esser ignifugo e conforme a tutte le normative di riferimento;
- pedana realizzata con doppio carply (27 mm) impacchettato con un foglio di TNT in modo tale che la struttura non faccia rumore durante l'afflusso degli spettatori del parterre;
- la platea dovrà avere una portata superiore a 600kg/mq per la parte relativa al pubblico e in grado di sostenere il carico del palco;
- allo scopo di migliorare la visibilità degli ultimi posti della platea, nell'assetto (1) deve essere adottato un sistema di pedane a gradoni posizionato sopra la platea principale con tre differenti altezze 0,16 cm e 32 cm lasciando fruibili per gli spettatori i posti della fila 8 (compresa) della Tribuna Gold del Centrale.

Particolare cura dovrà essere riservata al sistema di protezione del campo da gioco (da adottarsi per l'intera superficie interessata ai lavori di allestimento) e a quello di ripartizione dei carichi, in considerazione dell'esigenza di evitare danni al campo da tennis.

CONI Servizi organizzerà all'interno del Centrale del Tennis un evento sportivo di combattimento, assetto (3) che il fornitore dovrà predisporre secondo le tempistiche riportate nel presente documento.

Nello specifico:

- Il fornitore dovrà procedere all'allestimento della platea comprensiva di sedute posizionate come indicato nella tavola 2;
- Allestire una struttura di dimensioni 16x16m, di altezza almeno di 11m situata al centro della platea in grado di sopportare un carico complessivo di 4 tonnellate;
- Allestire una pedana con una larghezza di 2,50 m ed una lunghezza tale da raggiungere il ring che sarà posizionato al centro della platea;
- Il palco dovrà essere alla stessa quota della platea;

Le attività di allestimento e disallestimento per l'assetto (3) potrebbero comportare la rimozione e successiva re-installazione di eventuali elementi della struttura palco (a titolo indicativo un minimo smontaggio delle pareti laterali) in funzione del progetto di allestimento predisposto, che restano a carico del fornitore.

- **Tempi**

- ingresso fornitore per allestimento/disponibilità struttura: dal 20 giugno 2018;
- completamento lavori di allestimento per assetto (1) e (2): 1 luglio 2018;
- evento con assetto (2): 3 luglio 2018;
- evento con assetto (2): 4 luglio 2018;
- evento con assetto (1): 5 luglio 2018;
- evento con assetto (1): 6 luglio 2018 (opzionale);
- evento con assetto (2): 9 luglio 2018;
- evento con assetto (2): 10 luglio 2018;
- ingresso fornitore per allestimento assetto (3): dall'11 luglio al 12 luglio 2018;
- evento assetto (3): 14 luglio 2018;
- ingresso fornitore per disallestimento assetto (3) e allestimento assetto (1) e (2): dalle ore 14:00 del 15 luglio fino al 16 luglio 2018;
- evento con assetto (2): 27 luglio 2018;
- disallestimento struttura: entro il 5 agosto 2018;

Le date sopra riportate potrebbero essere suscettibili di variazioni. Sarà cura di CONI Servizi confermare tali tempistiche entro il 30 maggio 2018.

Nei lavori sono inclusi (a cura dell'Appaltatore)

- gli oneri relativi alla sicurezza;
- reperibilità di un referente/coordinatore che sarà disponibile nell'effettuare riunioni di coordinamento con Coni Servizi ed i singoli organizzatori; si richiede inoltre la reperibilità del referente/coordinatore nelle fasi di allestimento e disallestimento degli organizzatori degli eventi e durante gli eventi stessi;
- trasporto materiale A/R;
- personale tecnico per montaggio, assistenza e smontaggio;
- facchinaggio per carico e scarico materiale.

Allegati:

A titolo indicativo si riportano i seguenti allegati con le esigenze funzionali legate alle manifestazioni che saranno ospitate:

- **Tavola 1:** planimetria ipotesi allestimento assetto (1) e assetto (2);
- **Tavola 2:** planimetria evento sportivo (assetto 3);
- **Allegato 1:** dwg Cavea Stadio Centrale;
- **Allegato 2:** dwg Sezione Stadio Centrale.

L'appaltatore, inoltre, dovrà fornire la seguente documentazione:

- progetto esecutivo sulla base della descrizione standard ed ulteriori ipotesi;
- relazione di calcolo delle strutture quali palco, copertura, platea;
- certificato di collaudo e corretto montaggio del palco, copertura, platea e masse sospese;
- dichiarazione di conformità di messa a terra delle strutture metalliche;
- dichiarazione inerente tutti i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco;
- relazione tecnica sulla protezione delle scariche atmosferiche;

Sarà cura di Coni Servizi indicare la figura del tecnico abilitato al collaudo della struttura, che sarà nominato pertanto dalla committenza.

Tutta la documentazione richiesta andrà consegnata da Coni Servizi alle autorità competenti (CPVLPS) al momento del sopralluogo per l'agibilità del relativo evento.

In sede di sopralluogo della CPVLPS è richiesta la presenza di tutti i tecnici incaricati della redazione della documentazione richiamata.

2. Danni:

Il rimborso dei danni accertati dovrà essere corrisposto dal fornitore direttamente alla Coni Servizi S.p.A., secondo i termini e le modalità di pagamento che verranno indicate dalla Coni Servizi S.p.A. medesimo con la suddetta nota di addebito, cui seguirà l'emissione della relativa fattura.

La consegna dei luoghi e dei locali avverrà con apposito sopralluogo e conseguente verbale da effettuarsi alle ore 08.00 del giorno d'inizio dell'attività, in contraddittorio alla presenza degli incaricati del fornitore aggiudicatario della gara al fine di accertare lo stato delle strutture e degli spazi affidati.

La riconsegna degli spazi e dei locali affidati avverrà entro le ore 18.00 del giorno di fine del disallestimento, con sopralluogo di constatazione e verbalizzazione dello stato dei luoghi da effettuarsi congiuntamente.

Gli eventuali danni accertati in qualsiasi modo nelle fasi di allestimento e disallestimento faranno carico in ogni caso al fornitore stesso e saranno liquidati dietro presentazione di apposita nota di addebito emessa dal Concedente.

L'importo massimo stimato del contratto è pari ad € 160.000,00 (centosessantamila/00)+ IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 4.281,48 (quattromiladuecentoottantuno/48) al netto dell'IVA e non è soggetto a ribasso.