

Servizio di noleggio ed allestimento di scale provvisorie per l'esodo dal parterre e di una rampa di servizio retro palco per le operazioni di allestimento e disallestimento presso lo Stadio Olimpico di Roma in occasione della stagione estiva dei concerti (giugno - luglio 2019).

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

In occasione della stagione estiva dei concerti 2019 presso lo Stadio Olimpico, Sport e salute intende offrire due servizi agli organizzatori che dovranno essere predisposti dal fornitore secondo le tempistiche riportate nel presente documento, nello specifico:

- L'allestimento di sistemi di sicurezza di accesso ed esodo dal parterre;
- L'allestimento di una rampa di servizio da posizionare sul retro del palco, per agevolare le operazioni di allestimento e disallestimento di ciascuna produzione;

La conferma di questo servizio e le relative tempistiche saranno confermate sulla base degli accordi contrattuali con gli organizzatori e comunque entro il 20 maggio 2019.

2. ATTIVITA' RICHIESTE

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti attività:

A. Realizzazione di complessive n.4 scale di esodo presso il settore Distinti

Per una capienza del parterre di 22.000 spettatori, il fornitore dovrà realizzare n.4 scale, nello specifico n. 2 scale per l'esodo dal parterre verso il settore Distinti Sud Est e n. 2 scale per l'esodo del parterre verso il settore Distinti Nord Est, oltre ad altri sistemi di esodo. Tali scale come da sezione allegata (allegato 1), dovranno essere realizzate in acciaio zincato di tipo Layher e dovranno avere una larghezza utile pari a 7,71 metri ciascuna per permettere l'esodo di 3.000 spettatori ognuna.

Il fornitore dovrà consegnare a Sport e salute la seguente documentazione:

- Progetto d'esecuzione
- Relazione di calcolo
- Collaudo
- Corretta esecuzione

Sarà cura di Sport e salute indicare la figura del tecnico abilitato al collaudo della struttura – che sarà nominato pertanto dalla committenza – a spese del fornitore aggiudicatore della gara.

Tale documentazione sarà consegnata da Sport e salute alle autorità competenti (CPVLPS) al momento del sopralluogo per l'agibilità del relativo evento.

B. Realizzazione di una rampa di servizio da posizionare al retro del palco

Al fine di agevolare le operazioni di allestimento e disallestimento di ciascuna produzione, il Fornitore dovrà provvedere alla realizzazione di una rampa di servizio presso la Tribuna Tevere, da posizionare sul retro del palco.

Durante la stagione estiva 2019, presso la Tribuna Tevere sarà presente un cantiere temporaneo commissionato da Sport e salute, delimitato in rosso nella planimetria allegata (allegato 4).

La rampa come da disegno allegato (allegato 4) dovrà essere realizzata con sistema modulare in acciaio zincato a caldo tipo Layehr, dovrà avere una larghezza pari a circa 2,57m e seguire le disposizioni previste dalle norme vigenti (D. Lgs 81/2008); dovrà esser composta da un primo tratto di circa 3 m con la partenza all'interno di uno dei vomitori, ed una pendenza massima del 10%, che permetterà di arrivare all'angolo del corsello dedicato ai diversamente abili, alla quota di circa +60 cm dal piano di calpestio dello stesso corsello. Dopo un piano di riposo, la rampa riprenderà il suo sviluppo e sbarcherà alla quota di circa + 6.79 (considerando una luce libera all'intradosso della trave di minimo 2.00m).

La rampa dovrà attraversare la zona interdetta dal cantiere Sport e salute, all'interno dello spazio occupato da uno dei vomitori d'uscita della quota del corsello sottostante, senza alcun sostegno all'interno della suddetta area dello stesso.

Il secondo tratto della rampa dovrà avere una pendenza dell'8% intervallata da spazi di sosta - come indicato nella planimetria allegata – fino a raggiungere la quota del piano del palco (indicativamente a circa 2m dal piano del manto erboso).

La rampa dovrà prevedere un supporto esterno sul quale potranno essere adagiati i cavi di alimentazione provenienti dalla zona di sosta dei generatori di corrente.

Il fornitore dovrà consegnare la seguente documentazione:

- Progetto d'esecuzione
- Relazione di calcolo
- Collaudo
- Corretta esecuzione

Sarà cura di Sport e salute indicare la figura del tecnico abilitato al collaudo della struttura – che sarà nominato pertanto dalla committenza – a spese del fornitore aggiudicatore della gara.

Tale documentazione sarà consegnata da Sport e salute alle autorità competenti (CPVLPS) al momento del sopralluogo per l'agibilità del relativo evento.

3. TEMPI DI ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO

Il Fornitore sarà tenuto a rispettare le seguenti tempistiche

- allestimento scale esodo presso settore Distinti Sud Est e Nord Est: dal 9 Giugno al 13 Giugno p.v.;
- disallestimento scale esodo presso settore Distinti: dal 23 Luglio al 25 Luglio p.v.;
- allestimento rampa di servizio retro palco: dal 9 Giugno al 10 Giugno p.v.;
- disallestimento rampa di servizio retro palco: dal 23 Luglio al 24 Luglio p.v.

4. VALORE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad € 150.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 852,00 al netto dell'IVA e non è soggetto a ribasso

5. PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Allegati:

- Sezione scala di esodo presso il settore Distinti (**allegato 1**)
- Planimetria generale (**allegato 2**)
- Dettaglio scale di esodo presso il settore Distinti (**allegato 3**)
- Planimetria con rampa di servizio presso la Tribuna Tevere (**allegato 4**)
Sezione rampa di servizio presso la Tribuna Tevere (**allegato 5**)