

Oggetto: Allegato Tecnico al Capitolato d'oneri

Servizio di noleggio ed allestimento di scale provvisorie per l'esodo dal parterre presso lo Stadio Olimpico di Roma in occasione della stagione estiva dei concerti (giugno/luglio 2023).

In occasione della stagione estiva dei concerti presso lo Stadio Olimpico, Sport e Salute intende offrire due servizi agli organizzatori che dovranno essere predisposti dal fornitore secondo le tempistiche riportate nel presente documento, nello specifico:

- L'allestimento di sistemi di sicurezza di accesso ed esodo dal parterre;
- L'allestimento di una rampa di servizio da posizionare al retro del palco, per agevolare le operazioni di allestimento e disallestimento di ciascuna produzione;

La conferma di questi servizi e le relative tempistiche saranno confermate sulla base degli accordi contrattuali con gli organizzatori e comunque entro il 15 Maggio 2023.

1. Realizzazione di scale provvisorie per l'esodo del parterre

Allestimento di n.4 scale di esodo presso i settori Distinti

Per una capienza del parterre di 25.000 spettatori, si prevede di realizzare complessivamente n.4 scale, nello specifico n. 2 scale per l'esodo dal parterre verso il settore Distinti Sud Est e n. 2 scale per l'esodo del parterre verso il settore Distinti Nord Est. Tali scale come da sezione allegata, realizzate in acciaio zincato di tipo Layher, dovranno avere una larghezza utile pari a 8,4 metri ciascuna per permettere l'esodo di 3.500 spettatori ognuna.

• Allestimento di n.2 scale di esodo presso la Tribuna Tevere

Per una capienza del parterre di 25.000 spettatori, si prevede di realizzare n.2 scale per l'esodo dal parterre verso la Tribuna Tevere. Tali scale come da sezione allegata, realizzate in acciaio zincato marca Layher, dovranno avere una larghezza utile pari a 4,8 metri ciascuna per permettere l'esodo di 2.000 spettatori ognuna.

Per entrambi gli allestimenti di cui sopra, Il fornitore dovrà fornire la seguente documentazione:

- Progetto d'esecuzione
- Relazione di calcolo
- Collaudo
- Corretta esecuzione

Sarà cura di Sport e Salute indicare la figura del tecnico abilitato al collaudo della struttura – che sarà nominato pertanto dalla committenza – a spese del fornitore aggiudicatore della gara.

Tale documentazione andrà consegnata da Sport e Salute alle autorità competenti (CPVLPS) al momento del sopralluogo per l'agibilità del relativo evento.

2. Realizzazione di una rampa di servizio da posizionare al retro del palco

Al fine di agevolare le operazioni di allestimento e disallestimento di ciascuna produzione, si prevede l'allestimento di una rampa di servizio presso la Tribuna Tevere, da posizionare al retro del palco.

La rampa dovrà avere una pendenza compresa tra 8% e 10% intervallata da spazi di sosta – come indicato nella planimetria allegata – fino a raggiungere la quota del piano del palco (indicativamente tra 2m e 2,5m dal piano del manto erboso).

La struttura dovrà essere realizzata con moduli Layer (moduli da 2,07mx2) per una larghezza indicativa di 4,14m- come indicato nella planimetria allegata.

La rampa dovrà prevedere un supporto esterno sul quale potranno essere adagiati i cavi di alimentazione provenienti dalla zona di sosta dei generatori di corrente.

Il fornitore dovrà consegnare la seguente documentazione:

- Progetto d'esecuzione
- Relazione di calcolo
- Collaudo
- Corretta esecuzione

Sarà cura di Sport e salute indicare la figura del tecnico abilitato al collaudo della struttura – che sarà nominato pertanto dalla committenza – a spese del fornitore aggiudicatore della gara.

Tale documentazione andrà consegnata da Sport e Salute alle autorità competenti (CPVLPS) al momento del sopralluogo per l'agibilità del relativo evento.

Tempi di allestimento / disallestimento:

- allestimento scale esodo: dal 5 Giugno al 6 Giugno p.v.,
- disallestimento scala esodo: dal 25 Luglio al 26 Luglio p.v.;
- allestimento rampa di servizio retro palco: dal 5 Giugno al 6 Giugno p.v.;
- disallestimento rampa di servizio retro palco: dal 25 Luglio al 26 Luglio p.v..

Le tempistiche riportate nel presente documento sono indicative. Sarà cura di Sport e Salute di comunicare gli esatti tempi di ingresso e quelli a disposizione, in funzione delle diverse necessità legate alla produzione degli eventi interessati.

La conferma di questo servizio sarà confermato da Sport e Salute successivamente.

Come riportato nelle premesse, il Fornitore prende atto e accetta che la stagione dei Concerti potrebbe subire un rallentamento, o, in alcuni casi, potrebbe essere annullata per circostanze che indipendenti da Sport e salute. In tale circostanza il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti.

Allegati:

- Sezione scala di esodo presso Distinti (**allegato 1**);
- Planimetria generale scala di esodo presso Distinti (**allegato 2**);
- Dettaglio scala di esodo presso Distinti (**allegato 3**);
- Planimetria con dettaglio rampa di servizio presso la Tribuna Tevere (**allegato 4**);
- Sezione rampa di servizio presso la Tribuna Tevere (**allegato 5**);
- Sezione scala di esodo presso Tribuna Tevere (**allegato 6**);
- Planimetria scala di esodo presso Tribuna Tevere (**allegato 7**);

Il corrispettivo economico per la realizzazione del progetto, comprensivo della documentazione richiesta, della consegna del materiale, dell'installazione e del collaudo, relativo all'allestimento di n.4 scale di esodo presso i settori Distinti, n. 2 scale di esodo presso la Tribuna Tevere e la rampa di servizio sarà di € 185.000,00 + IVA.